Canadian General Standards Board

Office des normes générales du Canada

1-GP-71
Method 143.14
May 1978

(F)1-GP-71
Méthode 143.14
Août 1978

WITHDRAWAL

RETRAIT

June 1993

Juin 1993

CANADIAN GENERAL STANDARDS BOARD

LONG-TERM OUTDOOR PERFORMANCE — TWO COATS OF EXTERIOR FINISH ON PRIMED WOOD

With the approval of the CGSB Committee on Paint Test Methods, this test method is hereby withdrawn. It has been determined that it is no longer referenced in any of the CGSB paint standards.

OFFICE DES NORMES GÉNÉRALES DU CANADA

RÉSISTANCE À LONG TERME À L'EXTÉRIEUR — DEUX COUCHES DE PEINTURE-ÉMAIL D'EXTÉRIEUR SUR DU BOIS REVÊTU D'UNE PEINTURE PRIMAIRE

En accord avec le Comité des méthodes d'essais des peintures, cette méthode d'essai est retirée par le présent avis. Il a été constaté qu'elle n'est plus référencée dans aucune des normes de l'ONGC sur les peintures.

Canada

Canadian General Standards Board

CGSB Ottawa Canada K1A 1G6	Methods of Testing Paints and Pigments	CGSB 1-GP-71
	LONG-TERM OUTDOOR PERFORMANCE TWO COATS OF EXTERIOR FINISH ON PRIMED WOOD	Method 143.14 May 1978

Supersedes Issue of
August 1974

Prime two wooden panels, prepared according to Method 143.8, with one coat of the specified priming paint, and topcoat with two coats of the exterior enamel under test. The coverage for each coat and the drying interval between coats shall be as specified in Methods 97.2 and 97.1, respectively.

Allow the coated panels to dry 7 d after application of the final coat prior to exposure.

Place the prepared panels on a vertical test fence, one panel facing north and the other panel facing south.

Expose and examine the panels according to Method 143.1.

Withdrawn/Retired

Office des normes générales du Canada

ONGC Ottawa Canada K1A 1G6	Méthodes d'essai des peintures et pigments	ONGC (F)1-GP-71
	RÉSISTANCE À LONG TERME À L'EXTÉRIEUR DEUX COUCHES DE PEINTURE-ÉMAIL D'EXTÉRIEUR SUR DU BOIS REVÊTU D'UNE PEINTURE PRIMAIRE	MÉTHODE 143.14 Août 1978

Remplace l'édition
Août 1974

Préparer deux panneaux en bois suivant la méthode 143.8 et leur appliquer une couche de la peinture primaire spécifiée et deux couches de la peinture-émail d'extérieur à l'essai pour couche de finition. Les méthodes 97.2 et 97.1 donnent respectivement le taux d'étendement et l'intervalle de séchage requis entre les couches. Laisser sécher les panneaux durant 7 d après l'application de la couche finale puis les exposer.

Placer les panneaux ainsi préparés sur une clôture d'essai verticale, l'une face au nord et l'autre face au sud.

Exposer et examiner les panneaux selon la méthode 143.1.

Withdrawn/Retired